

COMUNE DI VILLA MINOZZO

PIAZZA DELLA PACE, 1

42030 - VILLA MINOZZO (RE)

Telefono 0522801122

e-mail: albertini@comune.villa-minozzo.re.it

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

PAO 2016 E MANUTENZIONE VIABILITA'

COMMITTENTE:


Comune di Villa Minozzo Piazza Della Pace,1


DATA:

16 agosto 2016

IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
ASTA			
Nr. 1	18.03.03 PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA per tappeto d'usura in conglomerato granulometria 0-12 o 0-6 mm, bitume in peso 6% fornito e steso a macchina, cilindrato con rullo vibrante compreso mano di attacco con emulsione bituminosa, misurato con bolle di frantoio o valutato a q.li 17 a mc. (diconsi Euro otto/26)	q.li	8,26
Nr. 2	18.03.05 TRATTAMENTO SUPERFICIALE della bituminatura (binder) mediante la stesa di emulsione al 55% di bitume in ragione di kg 0,800 per mq e successiva stesa di sabbia di PO. (diconsi Euro zero/88)	mq	0,88
CARU'			
Nr. 3	18.02.02 FONDAZIONE STRADALE in misto granulometrico stabilizzato 0-25, steso a strati spess. medio cm 15-20, umidificato e compattato con rullo vibrante, valutato in q.li 16 a mc. (diconsi Euro due/63)	q.li	2,63
CIVAGO			
Nr. 4	04.09.04 STUCCATURA dei giunti di muratura in pietrame, eseguita con malta compatibile, previa pulizia delle connessioni, incluso il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura di quant'altro per dar il lavoro finito a regola d'arte. (diconsi Euro trenta/00)	mq	30,00
Nr. 5	18.09.01 RECINZIONE in rete metallica alta mt 1,00 in filo di ferro zincato plastificato a maglie romboidali, posta su paletti in ferro diam. 40 mm plastificati, montati su muretti o su plinti cubici di cls dim cm 30x30x40, posti ad interasse di mt. 2,00, completa di cordino in acciaio diam mm 4 posto sulla sommità, compreso la rimozione della recinzione ammalorata e il trasporto in discarica autorizzata. (diconsi Euro venti/00)	ml	20,00
Nr. 6	04.09.13.01.01 Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure, rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di recupero o simili all'esistente e malta dosata a 350 Kg di cemento R 42.5, compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. muratura in pietrame (diconsi Euro quattrocentotrentatre/82)	mc.	433,82
FEBBIO			
Nr. 7	04.04.03 CALCESTRUZZO PER CEMENTO ARMATO, (muri,travi, pilastri, solette, rampe, ecc..) con R'ck 350 gettato entro casseri confezionato con cemento R425 resistenza caratteristica a 28 gg R'ck 350. (diconsi Euro centotrenta/00)	mc	130,00
Nr. 8	04.04.04		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>CALCESTRUZZO PER CEMENTO ARMATO (muri,travi, pilastri, solette, rampe, ecc...) gettato entro casseri e confezionato con cemento R425 con resistenza caratteristica a 28 gg R'ck 350; per strutture a sezione ridotta con spessore medio inferiore a cm 20, sezione media inferiore a 0.06 mq. (diconsi Euro centoquaranta/00)</p> 		
Nr. 9	<p>04.06.03 FERRO PER CEMENTO ARMATO, compreso lavorazione e posa in opera, rete elettrosaldata con diametro da 5 a 10 mm a maglie quadrate 15x15 cm. (diconsi Euro uno/30)</p>	kg	1,30
Nr. 10	<p>04.07.04 CASSEFORME in legno per getti di strutture in calcestruzzo, compreso ogni onere per il successivo disarmo, per rampe scale, solette, balconi, cornicioni e cassetture di una sola parete (diconsi Euro trentadue/79)</p>	mq	32,79
Nr. 11	<p>19.03.01.02 TUBO IN PVC TIPO SN4 rinfiancato in cls magro, posato in opera compreso lo scavo, il massetto di sottofondo dello spess. di cm 10 e il reinterro (Tubo in pvc diam. mm 160) (diconsi Euro venti/00)</p>	ml	20,00
Nr. 12	<p>19.04.01.02 POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.V. per raccondo o derivazione, a perfetta tenuta compreso lo scavo , la fondazione, il rinfianco in cls e il coperchio carrabile in c.a.v. pozzetto dimensioni interne cm 40x40 (diconsi Euro cinquantuno/65)</p>	ml	51,65
Nr. 13	<p>12.02.06 SPOSTAMENTO e rifissaggio ringhiera esistente dai vecchi loculi ai nuovi, previa sabbiatura e rivericiatura con vernice antracite o antichizzata. (diconsi Euro duecentocinquanta/00)</p>	a corpo	250,00

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14	18.09.02 RECINZIONE in rete metallica alta mt 2,00 in filo di ferro zincato plastificato a maglie romboidali di mm 50x50, posta su paletti in ferro diam. 48 mm plastificati, montati su muretti esistenti o compreso la esecuzione di plinti cubici di cls dim cm 40x40x40, posti ad interasse di mt. 2,00. (diconsi Euro cinquantacinque/00)	ml	55,00
Nr. 15	18.09.10 CANCELLO a due ante avente altezza minima 1,75 e larghezza di ml 3, in profilati di acciaio zincato e rete plastificata a maglie romboidali o quadre, compresa la esecuzione della fondazione di collegamento dei montati della dimensione di m 3,5x0,4*0,4, armata con doppia rete elettrosaldada a maglia quadra cm 20x20 e tondini diam mm 10; (diconsi Euro mille settecento/00)	a corpo	1.700,00
Nr. 16	18.08.01 VESPAIO in ciottoletta di fiume 20-35 o rifiuto di vaglio, posto in opera per il rinfiacco di tubi drenanti, misurato fuori opera con bolla di frantoio o valutato a q.li 15,5 mc. (diconsi Euro due/85)		
		q.li	2,85
Nr. 17	18.08.02 TUBO DRENANTE IN PVC diam. mm 100 rinforzato a fondo piatto e flessibile, posto in opera a scavi aperti, escluso il rinfiacco. (diconsi Euro cinque/68)	ml	5,68
Nr. 18	18.08.04 TELO GEOTESSILE "tessuto non tessuto" anticontaminante e filtrante, tipo di grammi 300/mq, in polietilene agugliato e imputrescibile, completo in opera. (diconsi Euro due/85)	mq	2,85
Nr. 19	18.02.05 Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20-30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20	(diconsi Euro cinquantuno/31) 01.01 OPERAIO SPECIALIZZATO compresi vitto, alloggio e viaggio (diconsi Euro ventiquattro/00)	mc.	51,31
Nr. 21	03.08 Noleggio di ESCAVATORE IDR. CINGOLATO da 101/160 Hp compreso carburante, lubrificanti e operatore (diconsi Euro sessantacinque/00)	ore	24,00
Nr. 22	03.54 Noleggio di AUTOBOTTE fino a 90 q.li compreso carburante, lubrificanti e operatore per una giornata (diconsi Euro quattrocentoventotto/93)	ore	65,00
Nr. 23	MORSIANO 18.03.01 PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA in conglomerato tipo BINDER 0-20 mm bitume in peso 4,5%, fornito e steso a macchina, cilindrato a fondo con rullo vibrante, compreso eventuale mano di attacco con emulsione bituminosa; misurato fuori opera con bolle di frantoio o a q.li 17 a mc. (diconsi Euro sei/82)	giorni	428,93
Nr. 24	CARNIANA 18.01.09 SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA in terreno di qualsiasi natura escluso la roccia da mina, eseguito con mezzo meccanico, fino alla profondità di mt. 3,50 dal piano di sbancamento, compreso la rimozione di trovanti e le eventuali sbadacchiature, l'agottamento delle acque sorgive o meteoriche, il carico sui mezzi di trasporto delle materie di scarto, il trasporto a rifiuto o l'accumolo nell'ambito del cantiere per un eventuale riuso o rinterro dei cavi residui se richiesto. (diconsi Euro cinque/70)	q.li	6,82
Nr. 25	02.08 GHIAIA COLLAGNA, valutata secondo bolle di frantoio o in ragione di q.li 17,00 a mc (diconsi Euro otto/80)	mc	5,70
Nr. 26	19.03.03.03 TUBO IN CEMENTO autoportante con giunto a bicchiere e anello di tenuta in neoprene, posato in opera a perfetta regola d'arte secondo le pendenze di progetto, compreso gli allacciamenti ai pozzetti di ispezione; escluso lo scavo e il rinfiacco. dimensioni interne cm 60 (diconsi Euro quarantanove/06)	t	8,80
Nr. 27	19.04.01.06 POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.V. per raccondo o derivazione, a perfetta tenuta compreso lo scavo, la fondazione, il rinfiacco in cls e il coperchio carrabile in c.a.v. pozzetto dimensioni interne cm 100x100 (diconsi Euro duecentocinquattro/23)	ml	49,06
Nr. 28	02.32 PROLUNGA in c.a.v. per pozzetti cm 80 x 80	ml	258,23

