

COMUNE DI VILLA MINOZZO
Piazza della Pace , n. 1
42030 VILLA MINOZZO (RE)
Tel. 0522 801122 - Fax 0522 801359
E MAIL: info@comune.villa-minozzo.re.it
P.E.C. : comune.villaminozzo@legalmail.it

Bando di gara

BANDO PROCEDURA APERTA PER I LAVORI : P.A.O. 2017- MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE – LOTTO N° 7 – INTERVENTI IN COMUNE DI VILLA MINOZZO

CUP: F29J17000090002; CIG:7101876D76

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Villa Minozzo, Piazza della Pace, n. 1, 42030, Villa Minozzo (RE) Tel. 0522 801122 - Fax 0522 801359;

E MAIL info@comune.villa-minozzo.re.it

Posta elettronica certificata: comune.villaminozzo@legalmail.it

Indirizzo(i) Internet (URL): www.comune.villa-minozzo.re.it

Persona di contatto: Geom. Albertini Danilo

Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito www.comune.villa-minozzo.re.it - Ufficio Tecnico - Telefono: 0522 801122; Telefax 0522 801359.

Le domande di partecipazione vanno inviate a: Amministrazione Comunale di Villa Minozzo, Piazza della Pace, n. 1, 42030, Villa Minozzo (RE) Tel.0522 801122- Fax 0522 801359 P.E.C. : comune.villaminozzo@legalmail.it ,entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/06/2017 .

I.1.1) Stazione Appaltante: Comune di Villa Minozzo (RE);

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Amministrazione Comunale di Villa Minozzo, Piazza della Pace, n.1, 42030, Villa Minozzo(RE) Tel. 0522 801122 - Fax 0522 801359, Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL): www.comune.villa-minozzo.re.it Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara e Contratti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all'indirizzo sopraindicato

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) Entità dell'appalto € 87.072,98

II.1.1) Denominazione: MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE;

II.1.2) Codice CPV 1 principale: LAVORI DI RIPARAZIONE STRADALE 45233142-6.

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori PAO 2017- MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - LOTTO N° 7 - INTERVENTI IN COMUNE DI VILLA MINOZZO;

II.1.4) Breve descrizione: Rifacimento tappeto d'usura lungo le varie strade comunali oggetto dell'intervento, esecuzione di un'opera di regimazione acque in via Triglia, esecuzione intonaco color calce nel paramento murario in C.so Don Venerio Fontana, sovralzato muro in C.A. accesso Isolato Bellavista, rifacimento muro di sostegno rilevato stradale in via dell'Oratorio, rifacimento cassonetto lungo via del Trogo e restauro C.A. ammalorato nell'impalcato del ponte sul fosso della Fusina lungo via Pradancino (vedi elenco analitico degli interventi del capitolato speciale d'appalto).

II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA 22% esclusa: 70.000,00. Valuta: EURO

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto non è suddiviso in lotti.

II.2.1) Luogo di esecuzione Varie strade comunali .

Codice NUTS: ITD53 Luogo principale di esecuzione: Varie strade comunali in Comune di Villa Minozzo.

II.2.2) Descrizione dell'appalto:

2.2.1 Pista di protezione civile Gatta/Pianello

- Rifacimento del tappeto usurato nei tratti n.1-n.2-n.3-n.4-n.5, mediante la posa di q.li 3258,64 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura per una lunghezza complessiva di ml 920 avente larghezza media di ml 7;

2.2.2 Strada Comunale Via Triglia

Si interviene mediante l'esecuzione di un collettore fognario posto a valle dell'abitato di Case Pesci al fine di intercettare le acque e convogliarle nel collettore posto sotto l'abitato di Case Morelli, il collettore ha una lunghezza di ml 90, con tubo in pvc Sn 4 diam. mm 160 e tre pozzetti di ispezione aventi dimensione interne cm 80x80 con chiusino autoportante, posti uno alla partenza sotto l'abitato di Case Pesci, uno nella scarpata di controripa di via Triglia e l'altro all'impatto del collettore sotto l'abitato di Case Morelli ;

2.2.3 Strada Comunale Via Pradancino

- Tratto n. 2 ponte su fosso della Fusina, occorre intervenire mediante la ristrutturazione del cemento armato nelle aree di impalcato sopra descritte per mq 54,120, mediante la pulizia a fondo con sabbiatura delle parti di cemento armato ammalorato e della ruggine dal ferro, applicazione di una mano di adesivo strutturale a base di resine epossidiche a due componenti di tipo specifico per riporti di malta cementizia su calcestruzzo stagionato, in ragione di 600 g a mq, con successiva ricostruzione delle sezioni originali dei cordoli dell'impalcato e delle due travi maestre laterali mediante l'applicazione di malta o betoncino tixotropico a ritiro controllato a base di legante espansivo, con l'ausilio di piattaforma a noleggio per 4 giorni lavorativi;
- Tratto n.3 il manto stradale per la lunghezza di ml 10,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta una strada deformata, è previsto il rifacimento della pavimentazione stradale con tappeto d'usura, mediante la posa di q.li 33,44 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n.4 il manto stradale per la lunghezza di ml 20,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta la strada deformata con un dosso, è previsto il rifacimento del piano viabile, mediante la posa di q.li 66,88 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura previa adeguata fresatura del dosso;
- Tratto n.5 il manto stradale per la lunghezza di ml 10,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta la strada deformata, è previsto il rifacimento del piano viabile mediante la posa di q.li 33,40 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n.6, per ml 20, ed una larghezza di ml 2,90, a seguito di movimento gravitativo il piano viabile si è abbassato con sconnessioni, è previsto il raccordo e il livellamento del piano viabile, mediante la posa di q.li 51,04 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;

- Tratto n.11 il manto stradale per la lunghezza di ml 90,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento del tappeto usurato, mediante la posa di q.li 300,96 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n.19, per ml 140, ed una larghezza di ml 4,40, a seguito di movimento gravitativo il piano viabile si è abbassato con sconnessioni, è previsto il raccordo e il livellamento del piano viabile, mediante la posa di q.li 542,08 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;

2.2.4 Strada comunale C.so Don Venerio Fontana

In corrispondenza del cimitero di Minozzo vi è un muro della cappella cimiteriale che presenta tre prospetti in muratura grezza a forati 12x25x25 e uno quello lato est, in mattoni uni a facciavista, visto il contesto in cui si trova la costruzione, nei paraggi della pieve neoclassica di Minozzo, si è ritenuto opportuno mitigare l'impatto visivo attuale dei prospetti della cappella uniformandoli, tramite intonaco color calce, ai paramenti presenti in quell'area;

2.2.5 Strada Comunale Via del Trogo

- Tratto n. 5, rifacimento cassonetto, mediante la posa di q.li 640 di ghiaia di cava, q.li 160 di misto granulometrico stabilizzato, previo adeguato scavo in sezione obbligata della profondità di cm 40 della lunghezza di ml 40 e della larghezza di ml 2,50, con rifacimento della pavimentazione stradale mediante la posa di q.li 1.059,52 di conglomerato bituminoso tipo Binder;
- Tratto n. 9, rifacimento pavimentazione bituminosa ammalorata per ml 180 avente larghezza di ml 3,80 mediante la posa di q.li 601,92 conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n. 10, rifacimento pavimentazione bituminosa ammalorata per ml 35 avente larghezza di ml 4,00 mediante la posa di q.li 92,40 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;

- Tratto n. 11, rifacimento pavimentazione bituminosa ammalorata per ml 20 avente larghezza di ml 3,80 mediante la posa di q.li 66,88 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n. 13, rifacimento pavimentazione bituminosa ammalorata per ml 40 avente larghezza di ml 4,00 mediante la posa di q.li 140,80 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n. 14, rifacimento pavimentazione bituminosa ammalorata per ml 90 avente larghezza di ml 4,00 mediante la posa di q.li 316,80 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n. 15, rifacimento pavimentazione bituminosa ammalorata per ml 50 avente larghezza di ml 4,00 mediante la posa di q.li 176 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n. 16, rifacimento pavimentazione bituminosa ammalorata per ml 40 avente larghezza di ml 3,80 mediante la posa di q.li 133,76 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;

2.2.6 Strada Comunale accesso Isolato Bellavista

- Tratto n.1, esecuzione di Cordolo in C.a. con calcestruzzo, caratteristiche Rck 350, armato con tondini di acciaio tipo Feb 44 K;
- L'armatura del cordolo è composta da 4 ferri longitudinali, tondino diam. mm 16, staffe tondino mm 10 ogni 25 centimetri per una lunghezza di ml 28;
- Il cordolo ha una sezione di cm 45 X cm 40, e una lunghezza di ml 28;
- L'ancoraggio alla muratura sottostante esistente sarà garantita con due file di connettori, della lunghezza di cm 50, eseguiti con spezzoni di tondino di acciaio Feb 44 K diam mm 16, fissati alla muro sottostante con resina epossidica, previo

adeguato foro della profondità di cm 15, in ragione di uno ogni 50;

- Rimozione del parapetto in legno esistente accatastamento e reinstallazione sulla sommità del cordolo;

2.2.7 Strada Comunale Via dell'Oratorio

- Tratto n.1 scavo di sbancamento e in sezione obbligata per alloggiamento della fondazione e del relativo muro in C.a.;
- Trasporto del materiale arido di risulta, derivato dallo sbancamento, mediante il nolo di trattore agricolo Hp 100, equipaggiato con carro, nell'area a monte per il successivo riutilizzo;
- Esecuzione della fondazione e del muro di sostegno in C.a. mediante l'utilizzo di mc 8,5 di calcestruzzo Rck 350, avente le seguenti dimensioni;
Fondazione lunghezza ml 7,5 larghezza ml 1,30 spessore m 0,40;
Muro in elevazione lunghezza ml 7,50 spessore 0,30 altezza media ml 2;
- Armato con doppia rete elettrosaldata a maglia quadra cm 15x15, tondino mm 10 corrispondenti a Kg 573,81 di acciaio tipo Feb 44 K;

2.2.8 Strada Comunale Via delle Fonti

- Tratto n.1, il manto stradale per la lunghezza di ml 40,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento del tappeto usurato, mediante la posa di q.li 133,76 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n.2, il manto stradale per la lunghezza di ml 70,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento del tappeto usurato, mediante la posa di q.li 234,08 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Trattati n. 3 e 4, il manto stradale per la lunghezza di ml 25,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta molte abrasioni e buche, è previsto il

rifacimento del tappeto usurato, mediante la posa di q.li 83,60 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;

- Tratto n.5, il manto stradale per la lunghezza di ml 30,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento del tappeto usurato, mediante la posa di q.li 100,32 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;
- Tratto n.8, il manto stradale per la lunghezza di ml 80,00 e per la larghezza di ml 3,80 presenta molte abrasioni e buche, è previsto il rifacimento del tappeto usurato, mediante la posa di q.li 267,52 di conglomerato bituminoso granulometria 0-12 o 0-6 per tappeto d'usura;

II.2.3) Criteri di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

II.2.4) Valore stimato:

Valore complessivo IVA esclusa: 70.000,00 Valuta: EURO, comprensivo degli oneri della sicurezza di € 2.137,60.

Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori :

ELENCO LAVORAZIONI						
Natura dei lavori			Importo lavorazioni e % sull'importo totale dei lavoratori		Indicazioni speciali ai fini della gara	
Tipologia	Categ.	Class.	Euro	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (SI/NO) e %
Strade autostrade, ponti viadotti, ferrovie metropolitane	OG 3	I	67.862,40	96,95	Prevalente	SI al 20%
Oneri della sicurezza	===	===	2.137,60	3,05	====	====

Totale complessivo	70.000,00	====	====	====
--------------------	-----------	------	------	------

II.2.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni:75 [settantacinque]e comunque entro il 30/11/2017

II.2.6) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti, ma solo variazioni di lavorazioni all'interno di ogni categoria di lavorazione nella percentuale ammessa alla D.L. e comunque non oltre il 10% e comunque all'interno del quadro economico di spesa del progetto esecutivo.

II.2.7) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.comune.villa-minozzo.re.it.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Albertini Danilo tel. 0522 801122 mail: albertini@comune.villa-minozzo.re.it

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività, iscrizione alla camera di commercio per le lavorazioni previste in questo bando, ai sensi dell'art. 83 comma 3 : Elenco e breve descrizione delle condizioni: Lavori edili e stradali e che non si trovino nelle condizioni preclusive di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto: Contratto d'appalto su progetto esecutivo a misura;

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: quelle previste nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 50/2016;

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo n. 50/16

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 27/06/2017 Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

L'offerta è vincolante per la durata in mesi: 6 [sei] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 28/06/2017 Ora locale: 9:00 Luogo: Ufficio Tecnico Comunale.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no;

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.2.1) Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica e il pagamento verrà effettuato a 60 dal ricevimento della stessa;

VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.comune.villa-minozzo.re.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Foro competente di Reggio Emilia.

Indirizzo postale: Via Paterlini n.1.

Città: Reggio Emilia, CAP 42124.

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere notificato all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 07/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Andrea Guiducci
